

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 12 - numero 2477 di martedì 28 settembre 2010**

# **Il montaggio dei pannelli solari in sicurezza**

*Prevenzione delle cadute dall'alto: informazioni per i Committenti e gli Installatori di pannelli solari. Dallo SPISAL ULSS 5 - Ovest Vicentino.*

Pubblichiamo un comunicato del Direttore dello Spisal Ulss 5 - Ovest Vicentino.

### **Informazioni per i Committenti e gli Installatori di pannelli solari. Prevenzione delle cadute dall'alto.**

In questi mesi sono particolarmente numerosi i lavori di installazione di pannelli solari sui tetti di capannoni industriali e di abitazioni civili.

Queste installazioni comportano rilevante rischio di caduta dall'alto.

Il Committente dei lavori, secondo le Norme Vigenti, ha la responsabilità di curare che sia garantita la sicurezza dei lavoratori durante l'installazione dei pannelli.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Poiché i pannelli richiederanno interventi di manutenzione con necessità di accedere al tetto, Il Committente deve far predisporre adeguate misure preventive permanenti in grado di consentire di lavorare sul tetto in sicurezza come prescritto dalla "Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 2774 del 22/09/09 - "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza."

In questa Delibera sono indicate in dettaglio le caratteristiche che devono avere queste misure preventive. Pertanto il Committente che decide di installare sul tetto dei pannelli solari è destinatario di due obblighi:

- 1 - garantire la sicurezza durante i lavori di installazione dei pannelli
- 2 - garantire che insieme ai pannelli siano predisposte anche adeguate misure preventive permanenti che consentano di operare in sicurezza sul tetto.

I costi conseguenti a questi due obblighi possono essere notevolmente ridotti se le misure destinate a garantire la sicurezza dei lavoratori saranno progettate e installate per essere lasciate in permanenza secondo quanto prescrive la Norma Regionale.

Pertanto è indispensabile che Committente e Installatore al momento della programmazione dei lavori prendano accordi per fare in modo che i sistemi di prevenzione delle cadute dal tetto previsti nel POS o dal PSC siano destinati a restare in permanenza sul tetto e che abbiano le caratteristiche indicate nella Delibera regionale.

Naturalmente l'Installatore si impegnerà a fornire alla fine dei lavori una Certificazione in cui attesta che i sistemi di prevenzione delle cadute installati sono conformi ai criteri tecnici indicati nella Delibera Regionale.

Approfondimento: Salvalavita dall'alto: la manutenzione in quota in sicurezza

Questo Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Adolfo Fiorio, Direttore SPISAL ULSS 5



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)