

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2914 di venerdì 03 agosto 2012

Le immagini dell'insicurezza

L'inutile parapetto.

Trento, 3 Ago - La posa delle tende da sole è certamente un'attività che espone i lavoratori ad elevati rischi di caduta dall'alto. Questo argomento, che avevamo già affrontato nelle immagini dell'insicurezza del 27 maggio 2011, è sempre di attualità e nonostante gli sforzi in merito alla formazione dei lavoratori intrapresi dalle associazioni di categoria, si assiste troppo spesso all'esecuzione di lavori senza il rispetto della propria vita.





L'immagine purtroppo si commenta da sola, i due addetti al montaggio operano in quota senza alcuna protezione sfidando il pericolo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Probabilmente hanno posizionato la tenda (che generalmente pesa alcune decine di kg) sollevandola a mano mentre salivano sulle scale e poi come si vede dalle immagini - il montaggio viene ultimato posizionandosi ben oltre il parapetto di protezione.

E pensare che i sistemi per lavorare in sicurezza esistono: sollevatori portatili per posizionare correttamente la tenda, puntelli telescopici od altri sistemi di ancoraggio affinché gli operatori possano agganciare il proprio imbrago, reti di protezione da posizionarsi verticalmente sul poggiatesta ed altri sistemi ancora.

Ma lo sappiamo: tutto ciò ha un costo ed allora ? molte volte - quando si fanno i preventivi si cerca sempre di ridurre al minimo i costi considerati inutili e ? purtroppo ? molte volte la sicurezza finisce proprio tra i costi inutili da tagliare.

Due sono però le riflessioni che, a mio avviso, devono evocare queste immagini.

La prima riguarda gli edifici di nuova costruzione. Il D.Lgs. 81/2008 ? come già in precedenza il D.lgs. 494/96 ? prevede che il coordinatore per la sicurezza inserisca nel *Fascicolo con le caratteristiche dell'opera* le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Ecco, in questa ottica, iniziamo ad inserire anche i punti di ancoraggio per tutte quelle attività manutentive (ordinarie o straordinarie) che verranno eseguite. Oltre alle tende da sole ci possono essere altre attività che necessitano di tali punti di ancoraggio, ad esempio le lampade di illuminazione a parete/soffitto con lampadine da sostituire periodicamente, le tinteggiature, la manutenzione dei serramenti e tanto altro ancora.

La seconda riguarda invece i Committenti, in caso di infortunio per attività simili a quelle delle foto quali le loro responsabilità? A solo titolo di esempio:

- che implicazioni ci potrebbero essere se una delle scale utilizzate dai lavoratori fosse stata prestata dal Committente?
- oppure se uno dei lavoratori non fosse adeguatamente formato o non avesse un contratto di lavoro regolare?
- il Committente è consapevole che nel caso di presenza di più imprese (montatori delle tende più elettricisti che eseguono il collegamento elettrico in caso di tenda motorizzata) deve essere nominato un coordinatore per la sicurezza?

Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it