

### Le immagini dell'insicurezza

*Posa "plastica".*

Trento, 24 Gen - Nel corso delle attività di posizionamento di una struttura prefabbricata in legno, è sopraggiunta l'esigenza di apportare delle modifiche ad un pannello già posato.

L'addetto si è pertanto attrezzato ed organizzato per eseguire la lavorazione.

Le due fotografie evidenziano - in tutta la loro disarmante realtà - la situazione che si è venuta a creare. Anziché sistemare il terreno circostante, posizionando una scala portatile su cui lavorare, il lavoratore si è collocato con un piede su uno dei pali delle "modine" in legno utilizzate per tracciare gli allineamenti del nuovo edificio, mentre l'altro piede è inserito in uno "scanso" (nicchia) della parete.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD037] ?#>





La posizione non è sicuramente agevole per l'operatore che, protendendosi verso l'alto con il trapano in mano, rischia seriamente di cadere.

Come se ciò non bastasse, il tutto è arricchito dalla presenza di ferri sporgenti (armature e barre filettate dei tirafondi), ai quali *preventivamente* sono state pure rimosse le protezioni, i cosiddetti "funghi" (dei quali ne è rimasto solo uno).

Una volta sospesa la lavorazione, sono stati analizzati - con il preposto ed il lavoratore - la situazione ed i rischi presenti. La ripresa della lavorazione ha avuto luogo solo a seguito della sistemazione dell'area con l'adozione degli apprestamenti di sicurezza e dei necessari piani di lavoro.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)