PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3415 di venerdì 24 ottobre 2014

Le immagini dell'insicurezza

Asfaltare una rotatoria.

Trento, 24 Ott - Sicuramente uno dei lavori stradali che ? dal punto di vista della sicurezza degli operatori - può risultare *spinoso* è quello di asfaltatura (o sistemazione/ripristino dell'asfalto) di una rotatoria aperta al traffico.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30045] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi si riferiscono proprio ad una situazione di questo tipo: lavori di modifica di una rotatoria stradale (peraltro nota per i numerosi incidenti stradali avvenuti) su un percorso altamente trafficato.

Per eseguire le attività di sistemazione di un tratto di asfalto, vengono rimosse le barriere di segnalazione e protezione (visibili nell'aiuola a lato del cantiere) ed i lavoratori e relativi mezzi d'opera (rullo compressore) eseguono l'attività a contatto diretto con il notevole traffico veicolare.



Cosa potrebbe succedere se un automobilista *sbaglia* la manovra di immissione/uscita dalla rotatoria, anche se a ridotta velocità?

L'investimento degli addetti e/o la collisione con i mezzi d'opera sono sicuramente rischi da considerare nella gestione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro, anche durante quelle di finitura.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it