PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3599 di venerdì 31 luglio 2015

Le immagini dell'insicurezza

A pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca.

Brescia, 31 Lug - Durante una passeggiata SICURELLO.no ha scattato le fotografie che pubblichiamo oggi nelle immagini dell'insicurezza di Punto Sicuro.

Dal quanto si vede si può presumere che la fase di lavoro in corso sia il completamento del rivestimento a cappotto della facciata, attività svolta utilizzando un ponteggio di facciata.

02
© SICURELLO_SI E SICURELLO_NO

03
© SICURELLO_SI E SICURELLO_NO

La situazione è certamente oltre ogni limite: numerosi i pericoli ed i conseguenti rischi per i "potenziali" lavoratori presenti in ogni settore del ponteggio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>

Era da un po' di tempo che non si vedevano ponteggi realizzati in modo totalmente sbagliato con una somma di "errori" incalcolabile:

- piani di lavoro in tavoloni appoggiati sui parapetti,
- piani di lavoro appoggiati su murali in legno che a loro volta sono appoggiati sui parapetti,
- piani di lavoro incompleti,
- pannelli tipo armo anziché regolari piani di lavoro,
- totale assenza di fermapiede,
- totale assenza di sottoponti,
- totale assenza di ancoraggi del ponteggio,
- mancanza di collegamenti tra gli elementi del ponteggio,
- ...
-

Ed aggiungiamo pure che anche la ringhiera del poggiolo non garantisce la sicurezza necessaria ai lavoratori in quanto incompleta.

Non erano presenti lavoratori e di conseguenza si può anche ritenere che i ponteggi vengano sistemati prima della ripresa dell'attività e prima che i lavoratori salgano sugli stessi, ma come diceva un noto politico: "a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca".

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it