PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3614 di venerdì 11 settembre 2015

Le immagini dell'insicurezza

La solita procedura.

Aosta, 11 Sett - Ancora una volta le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no si soffermano sulla fase di smontaggio ponteggi.

Nonostante la caduta dall'alto costituisca ancora uno dei principali motivi di infortunio grave o mortale, gli addetti sfidano quotidianamente la sorte operando nel montaggio/smontaggio dei ponteggi senza adottare il minimo sistema di protezione anticaduta e le fotografie di oggi lo dimostrano.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA901] ?#>

Durante lo smontaggio del ponteggio di facciata di un edificio multipiano il lavoratore, dopo aver rimosso tutti i parapetti ed i telai, cammina *tranquillamente* sul piano di calpestio agganciando alla gru i vari elementi di ponteggio smontati.



L'assenza di ogni tipo di D.P.I., unito alla scorretta procedura di lavoro, porta il lavoratore ad un elevato rischio di infortunio ed ancora una volta ci chiediamo se il lavoratore, i colleghi presenti ed il datore di lavoro, siano inconsapevoli di ciò o sfidino la sorte.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it